



## Remplacement de la pompe de direction assistée JPR580

Pour garantir l'étanchéité entre la pompe de direction assistée et la conduite haute pression lors du remplacement, tant la conduite d'alimentation que la pièce de raccordement entre la pompe de direction assistée et la conduite d'alimentation doivent être remplacées ! La pièce de raccordement sert au raccordement de la conduite d'alimentation sur la pompe.




**Attention ! Il existe deux pièces de raccordement différentes !**



21 mm

Pièce de raccordement de 21 mm  
 Numéro OE Ford : 4747355 (7C34 3F656 AA)  
 Numéro OE Volvo : 31202975



18 mm

Pièce de raccordement de 18 mm  
 Numéro OE Ford : 6742740 (F33C 3F656 BA)  
 Numéro OE Volvo : 30671314